

**AMENAGEMENT DU CHEMIN DE MARLIOUX,
Sis au lieu dit « MARLIOUX »
42220 THELIS-LA-COMBE**

LOT 1 : TERRASSEMENTS

N° Prix	Désignation des travaux	Quantités	Prix Unitaires (H.T)	Produits (H.T)
1.01	Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm, sur la voirie à créer, avec stockage de la terre végétale sur le site. (Le mètre cube)	241 m ³		
1.02	Terrassements en déblais et remblais pour la mise à niveau du fond de forme de la voirie, y compris l'évacuation des déblais excédentaires et le compactage des matériaux mis en place. (Le mètre cube)	438 m ³		
	Total hors taxes T.V.A. 20 % Total Toutes Taxes Comprises			

**AMENAGEMENT DU CHEMIN DE MARLIOUX,
Sis au lieu dit « MARLIOUX »
42220 THELIS-LA-COMBE**

LOT 2 : ASSAINISSEMENT

N° Prix	Désignation des travaux	Quantités	Prix Unitaires (H.T)	Produits (H.T)
2.01	Fouille en tranchée en terrain de toute nature, y compris le rocher nécessitant l'emploi du brise-roche ou d'explosifs, pour la pose d'une ou deux canalisations, y compris le remblaiement de la tranchée en concassé et l'évacuation des déblais en décharge agréée et y compris le sciage et la réfection d'enrobé si nécessaire. a) Profondeur inférieure à 1 mètre (Le mètre linéaire) b) Profondeur comprise entre 1 mètre et 1 mètre 50 (Le mètre linéaire) c) Profondeur comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres (Le mètre linéaire)	0 ml 55 ml 0 ml		
2.02	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations PVC série CR8, y compris la fourniture et la pose d'un lit de sable 6/10 de 10 centimètres d'épaisseur sous la canalisation et d'un lit de sable 6/10 de 20 centimètres au-dessus de la canalisation, y compris toutes sujétions de pose. a) Ø 125 (Le mètre linéaire) b) Ø 160 (Le mètre linéaire) c) Ø 200 (Le mètre linéaire) d) Ø 250 (Le mètre linéaire) e) Ø 300 (Le mètre linéaire) f) Ø 400 (Le mètre linéaire)	0 ml 0 ml 0 ml 16 ml 39 ml 0 ml		
2.03	Fourniture et pose de caniveau polyoléfine D400, y compris grille et cadre en fonte et y compris toutes sujétions de pose. (Le mètre linéaire)	6 ml		
2.04	Fourniture et pose de grille avaloir 750x300 D400, y compris grille et cadre en fonte et y compris toutes sujétions de pose. (L'unité)	1 u		
	Total hors taxes T.V.A. 20 % Total Toutes Taxes Comprises			

Nota : L'entrepreneur devra fournir des matériaux agréés par le gestionnaire de l'assainissement et le réseau devra être réalisé conformément aux prescriptions et normes du gestionnaire de l'assainissement.

**AMENAGEMENT DU CHEMIN DE MARLIOUX,
Sis au lieu dit « MARLIOUX »
42220 THELIS-LA-COMBE**

LOT 3 : TRAVAUX COMMUNS

N° Prix	Désignation des travaux	Quantités	Prix Unitaires (H.T)	Produits (H.T)
3.01	Construction d'un mur de soutènement le long du chemin de Marlioux d'une hauteur moyenne de 0,50 mètre de hauteur, y compris la fourniture et la pose de tous les matériaux de construction, y compris toutes suggestion de pose. (Le mètre linéaire)	44 ml		
	Total hors taxes T.V.A. 20 % Total Toutes Taxes Comprises			

**AMENAGEMENT DU CHEMIN DE MARLIOUX,
Sis au lieu dit « MARLIOUX »
42220 THELIS-LA-COMBE**

LOT 4 : VOIRIE

N° Prix	Désignation des travaux	Quantités	Prix Unitaires (H.T)	Produits (H.T)
4.01	Réglage de fond de forme de la voirie, après passage des réseaux avec éventuellement mise en forme avec les matériaux trouvés sur place, compactage, y compris une sur-largeur de 20 centimètres de part et d'autre. (Le mètre carré)	1449 m ²		
4.02	Fourniture, mise en œuvre d'un tapis anti-contaminant genre Bidim. (Le mètre carré)	804 m ²		
4.03	Fourniture, mise en œuvre et compactage de concassé 0/60 de carrière pour la couche de fondation de la voirie, y compris une sur-largeur de 20 centimètres de part et d'autre, le tout sur une épaisseur de 30 centimètres. (Le mètre cube)	338 m ³		
4.04	Fourniture, mise en œuvre et compactage de concassé 0/31,5 de carrière pour la couche de réglage de la voirie, y compris une sur-largeur de 20 centimètres de part et d'autre, le tout sur une épaisseur de 15 centimètres. (Le mètre cube)	217 m ³		
4.05	Fourniture, mise en œuvre et compactage d'une couche d'enrobés denses noirs 0/10 dosé à 150 kg/m ² sur le chemin de Marlioux (La tonne)	218 t		
4.06	Remise au niveau de la voirie définitive, des compteurs d'eau. (le forfait)	1 f		
4.07	Fourniture et pose de bordure type T2 sur fondation en béton, en alignement droit ou en courbe, y compris les découpes, le remplissage des joints, le terrassement nécessaire à la fondation et toutes sujétions de pose. (Le mètre linéaire)	13 ml		
4.08	Fourniture et pose de caniveau CC1 sur fondation en béton, en alignement droit ou en courbe, y compris les découpes, le remplissage des joints, le terrassement nécessaire à la fondation et toutes sujétions de pose. (Le mètre linéaire)	15 ml		
	Total hors taxes			
	T.V.A. 20 %			
	Total Toutes Taxes Comprises			